



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 136-2025-MPT/GOP

Trujillo, 06 de octubre de 2025.

VISTO:

La Orden de Servicio N° 1905 notificado el 09 de junio de 2025; carta N° 352-2025-MPT/GOP-SGP, de fecha 12 de junio de 2025; carta N° 004-2025/ VDCJ-CO recepcionado el 9 de julio de 2025; informe N° 26-2025-ARQ/JECDLC, recepcionado el 22 de setiembre de 2025; carta N° 005-2025/ VDCJ-CO, de fecha 29 de setiembre de 2025; informe N° 26-2025-ARQ/JECDLC de fecha 01 de octubre de 2025; Oficio N° 1653-2025-MPT/GOP-SGP de fecha 01 de octubre de 2025; Informe legal N° 123-2025-FWAZ/ELGOP, de fecha 03 de octubre de 2025, y;

CONSIDERANDOS:

Que, la Municipalidad Provincial de Trujillo es un órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; adoptando para su administración una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión y control concurrente, proveyendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales, como el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción;

Que, de conformidad con el numeral 20 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde está facultado para delegar atribuciones administrativas; texto concordante con el artículo 27° y 39° de la citada norma. Tal es así que, a través del Decreto de Alcaldía N° 011-2021-MPT, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo delega en el Gerente de Obras Públicas la facultad para: ***"a) Aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes para proyectos de inversión declarados viables, así como para inversiones públicas de optimización, ampliación marginal"***

Que, la Gerencia de Obras Públicas es el órgano de línea que depende de la Gerencia Municipal, encargado de gerenciar acciones y actividades relacionadas con la elaboración de estudios, expedientes técnicos de proyectos municipales y de la ejecución de obras públicas municipales;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.00 se aprueba la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES establece las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión. Precizando en su numeral 28.3 que la aprobación de una IOARR tiene una vigencia máxima de un (01) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo realizarse el cierre de la inversión si no se inicia la fase de Ejecución dentro de dicho plazo;

Que, mediante Orden de Servicio N° 1905 notificado el 09 de junio de 2025, se contrata al consultor Caballero Jesús Víctor David para la elaboración del expediente técnico denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 136-2025-MPT/GOP

TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, por el monto de S/30,000.00, por el plazo máximo de 30 días calendario.

Que, mediante carta N° 352-2025-MPT/GOP-SGP, de fecha 12 de junio de 2025, el sub gerente de proyectos, Ing. Juan Carlos Infante Huaman, designa a la Arq. Jessica Elizabeth Carranza de la Cruz, como evaluadora del expediente técnico "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137.

Que, mediante carta N° 378-2025-MPT/GOP-SGP, recepcionado el 20 de junio de 2025, el Ing. Juan Carlos Infante Huamán, sub gerente de proyectos, remite al Consultor a cargo de la elaboración del expediente técnico "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, el informe técnico de saneamiento físico legal, documento de libre disponibilidad y secciones viales del proyecto indicado.

Que, con carta N° 004-2025/ VDCJ-CO recepcionado el 9 de julio de 2025, el proyectista consultor Caballero Jesús Víctor David presenta el expediente técnico elaborado denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, para su trámite respectivo;

Que, a través de informe N° 26-2025-ARQ/JECDLC, recepcionado el 22 de setiembre de 2025, la Arq. Jessica Elizabeth Carranza de la Cruz, evaluadora del expediente técnico elaborado denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, hace de conocimiento de subgerencia de proyectos, respecto a observaciones al expediente técnico indicado, recomendando se notifique al consultor contratado de su elaboración, anexando las observaciones identificadas, para que dentro del plazo previsto en los términos de referencia, proceda a subsanarlas.

Que, mediante carta N°507-2025-MPT/GOP-SGP, recepcionado el 23 de setiembre de 2025, Subgerencia de proyectos remite al consultor Caballero Jesús Víctor David, las observaciones al expediente técnico "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137 para que, conforme estipula los términos de referencia, cumpla con levantar las observaciones indicadas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 136-2025-MPT/GOP

Que, a través de carta N° 005-2025/ VDCJ-CO, de fecha 29 de setiembre de 2025, el consultor Caballero Jesús Víctor David, presenta el levantamiento de observaciones del expediente técnico elaborado denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, para su respectiva evaluación.

Que, a través del informe N° 26-2025-ARQ/JECDLC de fecha 01 de octubre de 2025, la Arq. Jessica Elizabeth Carranza de la Cruz, evaluadora del expediente técnico denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137 hace de conocimiento del Ing. Juan Carlos Infante Huamán, subgerente de proyectos, su conformidad y comunica su opinión favorable para su respectiva aprobación, señalando que:

- Las observaciones fueron levantadas y que el expediente cumple con los requerimientos exigidos en los términos de referencia de la contratación.
- El **monto total** de la inversión asciende a S/2,074,351.02 (dos millones setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y uno con 02/100 soles).
- El costo de la ejecución de la obra asciende a S/2,001,606.32 (dos millones un mil seiscientos seis con 32/100 soles).
- Supervisión y liquidación de obra asciende a S/ 42,744.70
- El costo de la elaboración del expediente técnico asciende a S/ 30,000.00
- El plazo de ejecución es de 90 días calendario.
- El sistema de contratación es a precios unitarios. Y la modalidad de ejecución es por administración indirecta (CONTRATA).

Que, con Oficio N° 1653-2025-MPT/GOP-SGP de fecha 01 de octubre de 2025, el Sub-Gerente de Proyectos, Ing. Juan Carlos Infante Huamán, brinda conformidad del expediente técnico denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA ,SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, el mismo que ha sido revisado y dado conformidad por la Arq. Jessica Elizabeth Carranza de la Cruz, evaluadora del expediente técnico, mediante informe N° 26-2025-ARQ/JECDLC; por lo que solicita a la Gerencia de Obras Públicas emita el acto resolutivo de aprobación del referido expediente;

Que, asimismo el expediente técnico denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, tiene como presupuesto según el siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS Nº 136-2025-MPT/GOP

Presupuesto	0201009	"REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CUI N° 2688137			
Subpresupuesto	001	MOVILIDAD URBANA EN LA CA. CARLOS WIESSE			
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO				Cambio
Lugar	LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO				5/07/2025
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				23,738.08
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x4.80 m	und	1.00	2,142.25	2,142.25
01.02	ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA Y ALMACÉN GENERAL	mes	3.00	3,019.05	9,057.15
01.03	ALQUILER DE SERVICIOS HIGIÉNICOS	mes	3.00	633.33	1,899.99
01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	10,638.69	10,638.69
02	TRABAJOS PRELIMINARES				107,521.48
02.01	DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y MARTILLOS (E=0.10m)	m2	1,403.56	24.82	34,836.36
02.02	DEMOLICIÓN DE RAMPAS	m2	277.69	24.82	6,892.27
02.03	DEMOLICIÓN DE SARDINELES	m	276.13	15.51	4,282.78
02.04	CORTE DE CARPETA ASFÁLTICA C/ EQUIPO	m	1,203.08	3.96	4,764.20
02.05	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA C/ EQUIPO	m2	3,616.69	15.69	56,745.87
03	TRAZO Y REPLANTEO				26,832.77
03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE VEREDAS Y MARTILLOS	m2	1,319.50	1.87	2,467.47
03.02	TRAZO Y REPLANTEO DE RAMPAS	m2	477.33	1.87	892.61
03.03	TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES	m	273.50	1.55	423.93
03.04	TRAZO Y REPLANTEO DE PARCHES	m2	3,616.69	1.55	5,605.87
03.05	TRAZO Y REPLANTEO DE SOBRECARPETA	m2	9,327.75	1.87	17,442.89
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				45,895.88
04.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA SARDINEL	m	746.97	2.84	2,121.39
04.02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VEREDA, MARTILLOS Y RAMPAS, E=0.10m	m2	1,710.90	4.62	7,904.36
04.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	581.44	17.23	10,018.21
04.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	726.79	35.57	25,851.92
05	PAVIMENTO FLEXIBLE				968,725.98
05.01	TRABAJOS DE PARCHADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE - MANUAL				44,938.61
05.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN BASE GRANULAR PARA PARCHES, E=0.20m	m2	370.16	8.40	3,109.34
05.01.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	55.52	17.23	966.61
05.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	69.40	35.57	2,468.56
05.01.04	PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL DE SUBRASANTE PARA PARCHES	m2	370.16	6.79	2,513.39
05.01.05	REPOSICIÓN DE BASE GRANULAR COMPACTADA EN PARCHES (E=0.20m)	m2	370.16	28.86	10,682.82
05.01.06	BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL PARA COLOCACIÓN DE ASFALTO	m2	370.16	0.38	140.66
05.01.07	INFRIMACIÓN ASFÁLTICA CON MC-30 PARA PARCHES MANUAL	m2	370.16	6.76	2,502.28
05.01.08	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA MANUAL, E=2"	m2	370.16	60.96	22,564.95
05.02	TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE - CON MAQUINARIA				544,433.07
05.02.01	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN BASE GRANULAR PARA PARCHES, E=0.20m	m2	3,246.53	5.12	16,622.23
05.02.02	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUB BASE GRANULAR PARA PARCHES, E=0.15m	m2	3,246.53	7.67	24,900.89
05.02.03	ACARREO INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	876.56	17.23	15,103.13
05.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,095.70	35.57	38,974.05
05.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m2	3,246.53	5.36	17,401.40
05.02.06	REPOSICIÓN DE BASE GRANULAR COMPACTADO, E=0.20m	m2	3,246.53	24.20	78,566.03
05.02.07	REPOSICIÓN DE SUB BASE GRANULAR COMPACTADO, E=0.15m	m2	3,246.53	35.43	115,024.56
05.02.08	BARRIDO Y LIMPIEZA C/ EQUIPO PARA COLOCACIÓN DE ASFALTO	m2	3,246.53	0.70	2,272.57
05.02.09	INFRIMACIÓN ASFÁLTICA CON MC-30 PARA PARCHES CON MAQUINARIA	m2	3,246.53	6.12	19,868.76
05.02.10	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MAQUINARIA, E=2"	m2	3,246.53	66.44	215,699.45
05.03	TRABAJOS DE SOBRECARPETA				364,808.31
05.03.01	BARRIDO Y LIMPIEZA C/ EQUIPO PARA SOBRECARPETA	m2	9,327.75	0.70	6,529.43
05.03.02	RIEGO DE LIGA CON EQUIPO (SOBRECARPETA)	m2	9,327.75	4.54	42,347.99
05.03.03	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON MAQUINARIA, EN SOBRECARPETA (E=0.03m)	m2	9,327.75	33.87	315,980.89



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 136-2025-MPT/GOP

05.04	TRABAJOS DE GIBA				14,545.99
05.04.01	EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA GIBA	m	40.97	355.04	14,545.99
06	OBRAS DE CONCRETO				201,541.28
06.01	SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE				39,520.70
06.01.01	PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE EN SARDINEL	m2	112.01	7.33	821.03
06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL	m2	237.38	75.41	17,900.83
06.01.03	CONCRETO DE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ PARA SARDINEL PERALTADO (0.15x0.40)m	m3	40.31	435.45	17,552.99
06.01.04	CONCRETO DE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ PARA SARDINEL SUMERGIDO (0.15x0.25)m	m3	4.56	326.13	1,487.15
06.01.05	CURADO DE CONCRETO C/CURADOR QUÍMICO	m2	202.93	1.43	280.19
06.01.06	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFÁLTICA EN SARDINELES, E=1"	m	248.90	5.90	1,468.51
06.02	VEREDAS Y MARTILLOS				125,454.08
06.02.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y MARTILLOS	m2	1,319.50	6.79	8,959.41
06.02.02	CONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y MARTILLOS, E=0.10m	m2	1,319.50	14.43	19,010.29
06.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y MARTILLOS	m2	54.31	75.41	4,085.52
06.02.04	CONCRETO DE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ PARA VEREDAS (INC. BRUÑA Y ACABADO)	m3	102.09	490.29	50,053.71
06.02.05	UNDA DE CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ EN VEREDAS	m3	12.22	476.77	5,826.13
06.02.06	CURADO DE CONCRETO C/CURADOR QUÍMICO	m2	569.92	1.43	1,386.99
06.02.07	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFÁLTICA EN VEREDAS Y MARTILLOS, E=1"	m	181.03	4.93	892.48
06.02.08	CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES	m3	33.88	121.22	4,106.93
06.02.09	PISO ADOQUÍN, E=0.04m - COLOR	m2	306.68	81.57	25,015.89
06.02.10	PISO ADOQUÍN PODO TACTIL (0.30x0.30x0.04m)	m2	40.32	150.71	6,076.63
06.03	RAMPAS				36,566.50
06.03.01	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN RAMPAS	m2	477.33	6.79	3,241.07
06.03.02	CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR PARA RAMPAS, E=0.10m	m2	477.33	14.43	6,887.87
06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m2	13.62	75.41	1,027.08
06.03.04	CONCRETO DE $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ PARA RAMPAS (INC. BRUÑA Y ACABADO)	m3	46.08	490.29	22,592.56
06.03.05	UNDA DE CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ EN RAMPAS	m3	3.07	476.77	1,463.68
06.03.06	CURADO DE CONCRETO C/CURADOR QUÍMICO	m2	477.33	1.43	682.58
06.03.07	JUNTAS DE DILATACIÓN ASFÁLTICA EN RAMPAS, E=1"	m	136.24	4.93	671.66
07	SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO				66,908.84
07.01	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA EN EL PAVIMENTO	m2	582.29	22.50	13,101.53
07.02	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN EL PAVIMENTO	m2	41.70	23.18	956.61
07.03	APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN SARDINELES	m2	422.10	19.00	8,019.90
07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	und	506.00	24.15	12,219.90
07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLLARDO DE FIERRO RELLENO DE CONCRETO	und	104.00	306.97	31,924.88
07.06	PINTADO DE GIBAS	m2	35.58	19.00	676.02
08	MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL				4,477.32
08.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	m2	9,327.75	0.48	4,477.32
09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRA				25,105.43
09.01	IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
09.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	30.00	280.23	8,406.90
09.03	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1,284.94	1,284.94
09.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,230.70	2,230.70
09.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	3.00	2,450.00	7,350.00
09.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	832.89	832.89
10	VARIOS				4,276.02
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE AGUA	und	34.00	60.73	2,054.82
10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DESAGÜE	und	32.00	69.10	2,211.20
	COSTO DIRECTO				1,475,023.08
	GASTOS GENERALES (10%)				147,502.31
	UTILIDAD (5%)				73,751.15
	SUB TOTAL				1,696,276.54
	IGV (18%)				305,329.78
	PRESUPUESTO TOTAL				2,001,606.32

Que mediante Informe legal N° 123-2025-FWAZ/ELGOP, de fecha 03 de octubre de 2025, el Abog. Felipe Angulo Zavaleta, especialista legal de la GOP, manifiesta que, vistos los informes de conformidad emitidos por personal técnico de la subgerencia de proyectos, resulta procedente aprobar, mediante acto resolutorio, el expediente técnico del IOARR denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS N° 136-2025-MPT/GOP

SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137

Que, de acuerdo con las atribuciones conferidas en RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 360-2025-MPT/GM, así como contando con la conformidad técnica, según lo descrito en los informes precedentes y al amparo de los alcances normativos vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el expediente técnico denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137, por el **monto total** de inversión ascendente a monto total de la inversión asciende a S/2,074,351.02 (dos millones setenta y cuatro mil trescientos cincuenta y uno con 02/100 soles), cuyo costo de la ejecución de la obra asciende a S/2,001,606.32 (dos millones un mil seiscientos seis con 32/100 soles) soles), con un plazo de ejecución de **90 días calendarios**, bajo la modalidad de ejecución **POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA)**, sistema de contratación **PRECIOS UNITARIOS**, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	COSTO
Costo Directo	S/ 1,475,023.08
Gastos Generales (10%)	S/ 147,502.31
Utilidad (5%)	S/73,751.15
Subtotal	S/1,696,276.54
IGV (18%)	S/305,329.78
Valor referencial de ejecución de la obra	S/2,001,606.32
Elaboración Expediente Técnico	S/ 30,000.00
Costo de Supervisión y liquidación de obra	S/ 42,744.70
Costo total de Inversión	S/2,074,351.02

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub-Gerencia de Supervisiones y liquidación de obras realizar las actuaciones administrativas que conlleven a la ejecución del proyecto denominado: "REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y SEÑALES DE TRAFICO; EN EL (LA) CALLE CARLOS WIESSE, DESDE LA AV. AMÉRICA SUR HASTA LA CALLE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", CÓDIGO DE INVERSIONES N° 2686137.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR, que los aspectos técnicos realizados por el consultor y revisados por la Sub-Gerencia de Proyectos, en el presente procedimiento es de estricta responsabilidad de los profesionales que hayan participado en su elaboración, asumiendo las responsabilidades que correspondan, en caso de determinarse actuaciones contrarias a la ley.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OBRAS PÚBLICAS Nº 136-2025-MPT/GOP

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución al consultor; así como, a la Sub-Gerencia de Proyectos, Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras y demás dependencias que tengan injerencias en el cumplimiento de la presente, para su conocimiento y actuaciones administrativas, en cumplimiento del marco normativo vigente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Jaime Albert Pérez Acosta
GERENTE

